

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 262502-2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remont południowej części dachu oraz wymiana części stolarki okiennej w budynku bramnym Zamku w Toszku**”.

WYJAŚNIENIA do SIWZ

Zamawiający - Dyrektor Centrum Kultury "Zamek w Toszku", działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont południowej części dachu oraz wymiana części stolarki okiennej w budynku bramnym Zamku w Toszku**”.

Pytanie:

Pozycja - 3.1. Czy zamawiający przewiduje w ponownym montażu przewodów odgromowych, zastosowanie nowego materiału. Istniejące już uchwyty a także łączniki nie nadają się do ponownego użytku. Trudno ocenić stan istniejącego przewodu odgromowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zastosowania nowych przewodów odgromowych.

Pytanie:

Pozycja - 3.4. Zamawiający przewiduje rozebranie w 30%-tach konstrukcji wieżby dachowej, natomiast nie wprowadza jakiegokolwiek wzmianki na temat wstawienia nowych elementów.

Odpowiedź:

Rozebrane elementy wieżby dachowej będą podlegały zabiegom impregnacyjnym i następnie zamontowane ponownie. Część dachu zostanie wzmocniona deskami (poz. 3.7)

Pytanie:

Pozycja - 3.5; 3.6; 5.2; 5.3. Zamawiający przewiduje ponowny montaż rynien jak również rur spustowych wykonanych z blachy "tytan-cynk". Stan faktyczny w/w elementów jest taki, iż są one wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowanej farbą olejną. Proszę o dokładne sprecyzowanie, co należałoby zrobić z w/w elementami.

Odpowiedź:

Rynny i rury spustowe są przewidziane do ponownego montażu. Pozycje 5.2; 5.3 nie uwzględniają materiału.

Pytanie:

Pozycja - 3.8. Proszę o sprecyzowanie, dlaczego Zamawiający przewiduje ułożenie membrany paroprzepuszczalnej na powierzchni 2/3 dachu. Proszę o dokładne sprecyzowanie parametrów membrany dachowej.

Odpowiedź:

Ułożenie membrany paroprzepuszczalnej dotyczy wskazanego obmiaru - 139,05m². Parametry folii: paroprzepuszczalność 1300 g/m² (wg DIN), gramatura 100 g/m².

Pytanie:

Pozycja - 4.1. Proszę o sprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający przewiduje wywóz mechaniczny gruzu, z miejsca rozbiórki. Po wizji lokalnej, stwierdzam iż od strony miasta, nie można nawet wywieźć gruzu taczkami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany pozycji 4.1.

Pytanie:

Pozycja - 6.1. Czy Zamawiający przewiduje montaż pasów nadrynnowych?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się montażu pasów nadrynnowych.

Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje zlecenie robót dodatkowych (zabezpieczenie połączeń dachowej, ewentualna wymiana murałów, roboty murarskie, wyprostowanie połączeń dachowej, zamurowanie krokwi)?

Odpowiedź:

Każda robota na budynku zabytkowym wymaga sporządzenia kosztorysu powykonawczego oraz sprawozdania z przeprowadzonych prac, które będą obejmowały wszystkie roboty dodatkowe nie przewidziane w kosztorysie oraz projekcie.

Pytanie:

W jaki sposób Zamawiający przewiduje, połączenie nowej rynny z rynną istniejącą, dlatego iż nowa rynną będzie podniesiona o grubość kontrałaty?

Odpowiedź:

Usytuowanie rynien po ponownym montażu powinno pozostać na tym samym poziomie.

Pytanie:

Czy po wymianie instalacji odgromowej, Zamawiający przewiduje wykonanie pomiaru skuteczności instalacji odgromowej?

Odpowiedź:

Pomiar instalacji odgromowej jest konieczny i należy go uwzględnić w ofercie.

Pytanie:

Rozdział - V. pkt. 2. Stolarka okienna

Zamawiający zastrzega sobie, "...Szprosy drewniane, usytuowane na zewnątrz okna...", natomiast w oknie wzorcowym (zdjęcie 13,) oraz stan faktyczny, szpros są zamontowane między szybowo. Proszę o dokładne sprecyzowanie jakie i gdzie mają być zamontowane szpros.

Odpowiedź:

Okno przedstawione w dokumentacji fotograficznej zostało przedstawione jako "wzorcowe" z uwagi na rysunek szprosów i układ geometryczny. Szpros powinny być usytuowane na zewnątrz szyby, tak jak w oknach pierwotnych.

CENTRUM KULTURY
"ZAMEK W TOSZKU"
ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek
tel./fax 233-44-93
NIP 631-020-10-32

DYREKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
Joanna Karwaja



Toszek 18.08.2009